Kurzkalkulation

(Preise/Kosten in EUR)

Erstellt von: Peter Böhm
Auswahl: Positionen: alle
Auftraggeber: Behrend, Susanne, Göttingen
Projekt: G08030 - Parkplatz an der Praxis
Objekt:
LV: 4052 - Anlage Gartenterrasse

Position	Leistung	Menge	Lohn	Gerät	Material	Sonstiges	Pflanzen	Fremd	Entsorgung	EP (netto)
01	Terassenarbeiten									
	Anlegen einer Gartenterrasse als Erweiterung des Wohnbereichs im Haus. Der naturfarbene, pflegeleichte Pflasterbelag wird ebenerdig mit dem Wohnbereich verlegt und gewährleistet den schwellenlosen Zugang zum Haus. Eine Trockenmauer aus Natursteinen der Region begrenzt die Terrasse zum höhergelegenen Garten. Die Randbepflanzung aus Blütensträuchers bieten Sicht- und Windschutz.									
01.01	Pflaster 'Coulleur Naturelles' (D 6 cm) auf vorbereiteten Unterbau verlegen. Ausgleichsschicht von Splitt 3/5 mm (D 2-4 cm) einbringen. Pflsterfugen mit Brechsand 0-2 mm einschlämmen.									
		1,00 m²	22,21	0,00	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18 EUR
		18,00 m²	399,78	0,00	413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	**813,24 EUR**
01.02	Trockenmauer (H 45 cm) aus regionalem Kalkstein mit 10-15%igem Anlauf setzen.									
		1,00 m	29,98	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38 EUR
		9,00 m	269,82	0,00	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	**588,42 EUR**
	Summe 01		669,60	0,00	732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,66 EUR
02	Pflanzarbeiten									

Kurzkalkulation

(Preise/Kosten in EUR)

Position	Leistung	Menge	Lohn	Gerät	Material	Sonstiges	Pflanzen	Fremd	Entsorgung	EP (netto)
	Pflanzen liefern, einpflanzen und 1x wässern.									
02.01	Pflanzenliste									
	Exochorda macrantha 'The Bride' Prunkspiere Str 2xv C 7.5 L noble & strong h 80-100									
		1,00 Stück	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00 EUR
		2,00 Stück	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	**132,00 EUR**
	Spiraea japonica 'Anthony Waterer' Roter Sommerspierstrauch Str 2xv C h 40-60									
		1,00 Stück	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	0,00	13,37 EUR
		12,00 Stück	0,00	0,00	0,00	0,00	160,44	0,00	0,00	**160,44 EUR**
	Ginkgo biloba Fächerblattbaum mB h 125-150									
		1,00 Stück	0,00	0,00	0,00	0,00	101,48	0,00	0,00	101,48 EUR
		3,00 Stück	0,00	0,00	0,00	0,00	304,44	0,00	0,00	**304,44 EUR**
	Pinus nigra 'Select' Schwarz-Kiefer Sol 5xv mDb h 250-275									
		1,00 Stück	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,75	0,00	0,00	2.070,75 EUR
		1,00 Stück	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,75	0,00	0,00	**2.070,75 EUR**
	Agastache barberi 'Firebird' Garten-Duftnessel									
		1,00 Stück	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	4,95 EUR
		14,00 Stück	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	**69,30 EUR**
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00 EUR**
02.02	Vorteil für Pflanzenlieferung. Wir gewähren Ihnen auf den Katalogpreis der Pflanzen einen besonderen Preisvorteil. Dieser Vorteil kann bis zu einer									
		Übertrag :	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,93	0,00	0,00	2.736,93 EUR

Kurzkalkulation

(Preise/Kosten in EUR)

Position	Leistung	Menge	Lohn	Gerät	Material	Sonstiges	Pflanzen	Fremd	Entsorgung	EP (netto)
		Übertrag :	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,93	0,00	0,00	2.736,93 EUR
	Auftragserteilung bis zum 25. September gewährt werden.									
		-10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00 EUR**
02.03	Pflanzen einpflanzen und 1x wässern									
		1,00 psch	159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,88 EUR
		1,00 psch	159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**159,88 EUR**
	Summe 02		159,88	0,00	0,00	0,00	2.736,93	0,00	0,00	2.896,81 EUR
										4.298,47 EUR
										4.298,47 EUR
				MwSt.				19,00 %		816,71 EUR
										5.115,18 EUR