Frau
Susanne Behrend
Hauptstr. 21
37083 Göttingen

Göttingen, 15.12.2014

Bedienerzeichen:	PB
Ansprechpartner:	Peter Böhm
Telefon-Nr.:	055150665-0
Debitor-Nr.:	10221
LV-Nr.:	G08030-1-04

Angebot (nur Gesamtpreis) - Nr. G12096

Neuanlage Gartenterrasse

Sehr geehrte Frau Behrend,

heute erhalten Sie wie besprochen unser Angebot.

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Gesamtbetrag
01	**Terrassenarbeiten**		
	Anlegen einer Gartenterrasse als Erweiterung des Wohnbereichs im Haus. Der naturfarbene, pflegeleichte Pflasterbelag wird ebenerdig mit dem Wohnbereich verlegt und gewährleistet den schwellenlosen Zugang zum Haus. Eine Trockenmauer aus Natursteinen der Region begrenzt die Terrasse zum höhergelegenen Garten. Die Randbepflanzung aus Blütensträuchers bieten Sicht- und Windschutz.		
01.01	Pflaster 'Coulleur Naturelles' (D 6 cm) auf vorbereiteten Unterbau verlegen. Ausgleichsschicht von Splitt 3/5 mm (D 2-4 cm) einbringen. Pflasterfugen mit Brechsand 0-2 mm einschlämmen.	18,00 m²	
01.02	Trockenmauer (H 45 cm) aus regionalem Kalkstein mit 10-15%igem Anlauf setzen.	9,00 m	
01.03	****Wahlposition* Ausstattung	1,00	
Summe	**01 Terrassenarbeiten**		**1.401,66**

Angebot (nur Gesamtpreis) - Nr. G12096

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Gesamtbetrag
02	**Pflanzarbeiten**		
	Pflanzen liefern, einpflanzen und 1x wässern.		
02.01	Pflanzenliste		
	Exochorda macrantha 'The Bride' Prunkspiere Str 2xv C 7.5 L noble & strong h 80-100	2 Stück	
	Spiraea japonica 'Anthony Waterer' Roter Sommerspierstrauch Str 2xv C h 40-60	12 Stück	
	Ginkgo biloba Fächerblattbaum mB h 125-150	3 Stück	
	Pinus nigra 'Select' Schwarz-Kiefer Sol 5xv mDb h 250-275	1 Stück	
	Agastache barberi 'Firebird' Garten-Duftnessel	14 Stück	
Summe	Pflanzenliste		(2.736,93)
Zwischensumme			
02.02	Vorteil für Pflanzenlieferung. Wir gewähren Ihnen auf den Katalogpreis der Pflanzen einen besonderen Preisvorteil. Dieser Vorteil kann bis zu einer Auftragserteilung bis zum 17. Dezember gewährt werden.	-10,00 %	

DATAflor

Angebot (nur Gesamtpreis) - Nr. G12096

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge		Gesamtbetrag
02.03	Pflanzen einpflanzen und 1x wässern	1,00 psch		
Summe	**02 Pflanzarbeiten**			**2.623,12**

Zusammenstellung

01	Terrassenarbeiten		1.401,66
02	Pflanzarbeiten		2.623,12
Nettosumme			4.024,78
MwSt.		19,00 %	764,71
Summe Angebot (nur Gesamtpreis)			**€ 4.789,49**

Auf unsere Leistungen gewähren wir Ihnen bei Zahlung innerhalb von 7 Tagen 2 % Skonto,

Die Aufgeführten Preise haben eine Gültigkeit bis 30.12.2014

--- ---

Name Ansprechpartner
(in Druckbuchstaben)

rechtsverb. Unterschrift