Zeitvorgabeliste

Erstellt von:	Peter Böhm
Auftraggeber:	Behrend, Susanne
Projekt:	G08030 - Parkplatz an der Praxis
Objekt:	
LV:	4053 - Anlage Gartenterrasse
Prozent Menge:	100,00
Auswahl:	Positionen: selektiv

Position		Menge		Zeit/Einheit	Gesamtzeit
01	Terrassenarbeiten Anlegen einer Gartenterrasse als Erweiterung des Wohnbereichs im Haus. Der naturfarbene, pflegeleichte Pflasterbelag wird ebenerdig mit dem Wohnbereich verlegt und gewährleistet den schwellenlosen Zugang zum Haus. Eine Trockenmauer aus Natursteinen der Region begrenzt die Terrasse zum höhergelegenen Garten. Die Randbepflanzung aus Blütensträuchers bieten Sicht- und Windschutz.				
01.01	Pflaster 'Coulleur Naturelles' (D 6 cm) auf vorbereiteten Unterbau verlegen. Ausgleichsschicht von Splitt 3/5 mm (D 2-4 cm) einbringen. Pflsterfugen mit Brechsand 0-2 mm einschlämmen.	18,00 m²	x	33,33 Min.	10,00 Std.
01.02	Trockenmauer (H 45 cm) aus regionalem Kalkstein mit 10-15%igem Anlauf setzen.	9,00 m	x	45,00 Min.	6,75 Std.
	Summe				16,75 Std.
		Gesamtzeit			16,75 Std.
		Tage(bei 8 Stunden pro Tag)			2,09 Tage