Bedarfsliste

Erstellt von: Peter Böhm

4053 Anlage Gartenterrasse

Position 01.01 **18,00 m²**
Pflaster 'Coulleur Naturelles' (D 6 cm) auf vorbereiteten Un

Mitarbeiter

Kalk. Mitarbeiter

	Facharbeiter	33,33 Min.	10,00 Std

Material

Diverse

	Betonpflaster 'Couleur Naturelles' D 6	1,10 m²	19,80 m²
	Splitt 5/8 mm	0,05 to	0,97 to
	Brechsand 0-2 mm	0,01 to	0,09 to

Position 01.02 **9,00 m**
Trockenmauer (H 45 cm) aus regionalem Kalkstein mit 10-15%ig

Mitarbeiter

Kalk. Mitarbeiter

	Facharbeiter	45,00 Min.	6,75 Std

Position 01.03 **1,00**
Ausstattung

Material

Ferdi Hombach

	3004010 WESTERLAND Tisch	1,00 Stück	1,00 Stück

Position 02.01 **1,00 Stück**
Pflanzenliste

Position 02.01 (1) **3,00 Stück**
Ginkgo biloba

Pflanzen

Bruns 2014/2015

2072	Ginkgo biloba	1,00 Stück	3,00 Stück

Position 02.01 (2) **1,00 Stück**
Pinus nigra 'Select'

Pflanzen

Bruns 2014/2015

2243	Pinus nigra 'Select'	1,00 Stück	1,00 Stück

Position 02.01 (3) **14,00 Stück**
Agastache barberi 'Firebird'

Bedarfsliste

4053 Anlage Gartenterrasse

Pflanzen

Die Stauden-DVD

9257	Agastache barberi 'Firebird'	1,00 Stück	14,00 Stück

Position 02.01 (4) **2,00 Stück**
Exochorda macrantha 'The Bride'

Pflanzen

Bruns 2014/2015

1097	Exochorda macrantha 'The Bride'	1,00 Stück	2,00 Stück

Position 02.01 (5) **12,00 Stück**
Spiraea japonica 'Anthony Waterer'

Pflanzen

Bruns 2014/2015

1784	Spiraea japonica 'Anthony Waterer'	1,00 Stück	12,00 Stück

Position 02.03 **1,00 psch**
Pflanzen einpflanzen und 1x wässern

Mitarbeiter

Kalk. Mitarbeiter

	Facharbeiter	240,00 Min.	4,00 Std