DATAflor

Frau
Dr. Susanne Behrend
Hauptstr. 21
37083 Göttingen

Göttingen, 13.02.2015

Bedienerzeichen:	PB
Ansprechpartner:	Peter Böhm
Telefon-Nr.:	055150665-0
Debitor-Nr.:	10221
LV-Nr.:	4053

Auftrags-LV

Sehr geehrte Frau Behrend,

anbei Ihr Auftrags-Leistungsverzeichnis mit den besprochenen Leistungen in Ihrem Garten.

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01	**Terrassenarbeiten**			
	Anlegen einer Gartenterrasse als Erweiterung des Wohnbereichs im Haus. Der naturfarbene, pflegeleichte Pflasterbelag wird ebenerdig mit dem Wohnbereich verlegt und gewährleistet den schwellenlosen Zugang zum Haus. Eine Trockenmauer aus Natursteinen der Region begrenzt die Terrasse zum höhergelegenen Garten. Die Randbepflanzung aus Blütensträuchers bieten Sicht- und Windschutz.			
01.01	Pflaster 'Coulleur Naturelles' (D 6 cm) auf vorbereiteten Unterbau verlegen. Ausgleichsschicht von Splitt 3/5 mm (D 2-4 cm) einbringen. Pflsterfugen mit Brechsand 0-2 mm einschlämmen.			
		18,00 m²	45,18	813,24
01.02	Trockenmauer (H 45 cm) aus regionalem Kalkstein mit 10-15%igem Anlauf setzen.			
		9,00 m	65,38	588,42
Summe	**01 Terrassenarbeiten**			**1.401,66**
02	**Pflanzarbeiten**			
	Pflanzen liefern, einpflanzen und 1x wässern.			
02.01	Pflanzenliste			

Auftrags-LV

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Exochorda macrantha 'The Bride' Prunkspiere Str 2xv C 7.5 L noble & strong h 80-100			
		2 Stück	66,00	132,00
	Spiraea japonica 'Anthony Waterer' Roter Sommerspierstrauch Str 2xv C h 40-60			
		12 Stück	13,37	160,44
	Ginkgo biloba Fächerblattbaum mB h 125-150			
		3 Stück	101,48	304,44
	Pinus nigra 'Select' Schwarz-Kiefer Sol 5xv mDb h 250-275			
		1 Stück	2.070,75	2.070,75
	Agastache barberi 'Firebird' Garten-Duftnessel			
		14 Stück	4,95	69,30
Summe	Pflanzenliste			(2.736,93)
Zwischensumme				(2.736,93)
02.03	Pflanzen einpflanzen und 1x wässern			
		1,00 psch	159,88	159,88
Summe	**02 Pflanzarbeiten**			**2.896,81**

Zusammenstellung

01	Terrassenarbeiten		1.401,66
02	Pflanzarbeiten		2.896,81
Nettosumme			4.298,47
MwSt.		19,00 %	816,71
Summe Auftrags-LV			**€ 5.115,18**

Auf unsere Leistungen gewähren wir Ihnen bei Zahlung innerhalb von 7 Tagen 2 % Skonto,