DATAflor AG 15:45 08.05.2015

Standardleistungsliste

Erstellt von : PB

Katalogname : Katalog Eigene Firma
Arbeitsbereich : 5 - Gesamtbetrieb
Sortierung : Kurzbezeichnung
Hierarchiestufen : nicht berücksichtigt

Auswahl : Selektion

Leistung-Nr.:	Bezeichnung	Einheit letzte Preisänderung	Kalk. Preis [EUR] Festpreis [EUR]
01.04	Baugelände abräumen	m²	20,5546
		17.04.2015	30,0000
Baugelände abra und Unrat	äumen in zusammenhängender Fläche, von Steinen, Ma	auerresten, Zäunen, Schutt	:
01.03	Baum fällen	Stck.	186,6045
		08.05.2015	190,0000
Baum fällen als Durchmesser 10	Einzelbaum einschließlich Roden des Wurzelstockes Dis 30 cm		
01.01	Einrichten und Räumen	psch	23,5210
		08.05.2015	25,0000
Einrichten und F	Räumen der Baustelle		
01.06	Gräben für Entwässerungskanäle aushe	m ³	3,6154
	·	17.04.2015	4,0000
	en für Entwässerungskanäle profilgerecht ausheben, lagern, Verfüllen und Verdichten		
10006	Kantenstein setzen Beton	m	12,7353
		08.05.2015	15,0000
Kantenstein set	zen Beton 6/25/100 B		
01.05	Oberboden abtragen	m²	17,9375
		08.05.2015	20,0000
Abtragungsdick	ilgerecht abtragen und geordnet lagern, e 30 cm, Bodengruppe 4 und 6 :h Abtragungsfläche in der Abwicklung		
10005	Pflaster verlegen einschl Unterbau	m²	33,5357
		08.05.2015	35,0000
	n einschl Unterbau flaster mit 30 cm Tragschicht		
01.07	Planum herstellen	m²	10,4636
		08.05.2015	12,0000
Planum herstell	en für Wegeflächen, zulässige Abweichung von Sollhöh	ne + - 3 cm	

DATAflor AG 15:45 08.05.2015

10012	Strauch roden 2 - 4m	Stck.	24,4824
		08.05.2015	25,0000
Strauch rod Höhe 200 b	en, gerodetes Material wird Eigentum des Auftragnehme is 400 cm	ers und ist zu beseitigen.	
01.02	Strauch roden bis 2m	Stck.	30,3236
		08.05.2015	32,0000
Strauch rod Höhe bis 20	en, gerodetes Material wird Eigentum des Auftragnehme 10 cm	ers und ist zu beseitigen.	
01.09	Strom- und Wasserversorgung einrichten	psch	0,0000
		17.04.2015	0,0000
Strom- und	Wasserversorgung einrichten		
01.08	Untergrund verdichten	m²	9,4455
		08.05.2015	11,0000

Untergrund verdichten für Wege, Verdichtungsgrad DPR. 97 % Bodenklasse 4