

Bedarfsermittlung

(Alle Beträge in EUR)

Erstellt von: Peter Böhm
 Auftraggeber: Messe AG Nürnberg, Nürnberg
 LV: 4085 Parkweg
 Auswahl: Kostenarten: Alle
 Arbeitspakete (AP): Alle
 Positionen: selektiv
 Zeitraum: ohne Eingrenzung
 berücksichtigt: Fremdleistung= Nein, Lieferant = Nein
 Arbeitspakete ohne Termin= Ja, Details = Ja
 Kosten= Ja, Arbeitspakete = Ja

	Arbeitspaketmenge	VK-Ansatz	Gesamt	Kosten
Gesamtsumme				15.577,84
Kostenart Lohn			243,61 Std.	5.087,44
Facharbeiter			92,27 Std.	1.818,64
Pflanzarbeiten <ohne Termin>			66,67 Std.	1.480,00
05.01 Pflanzfläche vorbereiten und bepflanzen	2.000,00 m ²	2,00 Min.	66,67 Std.	1.480,00
Wegearbeiten <ohne Termin>			25,60 Std.	338,64
01.02 Tragschicht	250,00 m ²	6,00 Min.	25,00 Std.	330,00
02.04 Acer palmatum 'Dissectum'	3,00 Stück	12,00 Min.	0,60 Std.	8,64
Facharbeiter (Wolbeck)			148,34 Std.	3.204,00
Wegearbeiten <ohne Termin>			148,34 Std.	3.204,00
01.03 Randeinfassung aus Natursteinpflaster	400,00 m	12,00 Min.	80,00 Std.	1.728,00
01.04 Randeinfassung aus Betonsteinpflaster	400,00 m	4,00 Min.	26,67 Std.	576,00
01.05 Wassergebundene Wegedecke	500,00 m ²	5,00 Min.	41,67 Std.	900,00
Maschinist			3,00 Std.	64,80
Wegearbeiten <ohne Termin>			3,00 Std.	64,80
01.01 Auskofferungsarbeiten für Wegekoffer	180,00 m ³	1,00 Min.	3,00 Std.	64,80
Kostenart Gerät			90,50 Std.	1.280,60
kalk Minibagger			66,67 Std.	1.040,00
Pflanzarbeiten <ohne Termin>			66,67 Std.	1.040,00
05.01 Pflanzfläche vorbereiten und bepflanzen	2.000,00 m ²	2,00 Min.	66,67 Std.	1.040,00
kalk Rüttelplatte			20,83 Std.	75,00
Wegearbeiten <ohne Termin>			20,83 Std.	75,00
01.02 Tragschicht	250,00 m ²	5,00 Min.	20,83 Std.	75,00
Kettenbagger 318 L			3,00 Std.	165,60
Wegearbeiten <ohne Termin>			3,00 Std.	165,60
01.01 Auskofferungsarbeiten für Wegekoffer	180,00 m ³	1,00 Min.	3,00 Std.	165,60

Bedarfsermittlung

	Arbeitspaketmenge	VK-Ansatz	Gesamt	Kosten
Kostenart Material				8.186,50
Azet BaumDünger, organischer NPK-Baumdünger 7-3-10 für B				20,00 Gebind 780,00
Pflanzarbeiten <ohne Termin>				20,00 Gebind 780,00
05.01 Pflanzfläche vorbereiten und bepflanzen	2.000,00 m ²	0,01 Gebinde	20,00 Gebind	780,00
Beton B15 bez II				62,40 m³ 3.992,00
Wegearbeiten <ohne Termin>				62,40 m ³ 3.992,00
01.03 Randeinfassung aus Natursteinpflaster	400,00 m	0,08 m ³	31,20 m ³	2.088,00
01.04 Randeinfassung aus Betonsteinpflaster	400,00 m	0,08 m ³	31,20 m ³	1.904,00
Betonpflaster 10/20/8				84,00 m² 1.092,00
Wegearbeiten <ohne Termin>				84,00 m ² 1.092,00
01.04 Randeinfassung aus Betonsteinpflaster	400,00 m	0,21 m ²	84,00 m ²	1.092,00
Dolomitsand				26,00 t 572,50
Wegearbeiten <ohne Termin>				26,00 t 572,50
01.02 Tragschicht	250,00 m ²	0,10 t	26,00 t	572,50
Natursteinpflaster Porphy, gebraucht				0,00 t 0,00
Wegearbeiten <ohne Termin>				0,00 t 0,00
01.03 Randeinfassung aus Natursteinpflaster	400,00 m	0,05 t	(F) (18,12 t) (216,00)
Sand 0-20 gewaschen und gesiebt				16,00 m³ 185,00
Wegearbeiten <ohne Termin>				16,00 m ³ 185,00
01.05 Wassergebundene Wegedecke	500,00 m ²	0,03 m ³	16,00 m ³	185,00
Schotter HKS 0/45				130,50 t 1.565,00
Wegearbeiten <ohne Termin>				130,50 t 1.565,00
01.02 Tragschicht	250,00 m ²	0,52 t	130,50 t	1.565,00
Kostenart Pflanzen				1.023,30
Hamamelis intermedia 'Arnold Promise' - Sol 4xv ew mDb br 60-100 h 125-150 - HIAPR				1,00 Stück 297,00
Wegearbeiten <ohne Termin>				1,00 Stück 297,00
02.06 HIAPR60125-Hamamelis intermedia 'Arnold Pror	1,00 Stück	1,00 Stück	1,00 Stück	297,00
Quercus robur Hei 2xv. oB h 100-125 Hei 2xv. oB h 100-125 - Hei 2xv. oB h 100-125 - QI				5,00 Stück 63,45
Wegearbeiten <ohne Termin>				5,00 Stück 63,45
02.02 QRO100-Quercus robur Hei 2xv. oB h 100-125	5,00 Stück	1,00 Stück	5,00 Stück	63,45
Ginkgo biloba Bu 3xv w mB h 125-150 - Bu 3xv w mB h 125-150 - GBI125				5,00 Stück 238,50
Wegearbeiten <ohne Termin>				5,00 Stück 238,50
02.07 GBI125-Ginkgo biloba Bu 3xv w mB h 125-150	5,00 Stück	1,00 Stück	5,00 Stück	238,50
Picea omorika Bu 3xv. w mB h 100-125 Bu 3xv. w mB h 100-125 - Bu 3xv. w mB h 100-1				5,00 Stück 132,75
Wegearbeiten <ohne Termin>				5,00 Stück 132,75
02.01 POM100-Picea omorika Bu 3xv. w mB h 100-125	5,00 Stück	1,00 Stück	5,00 Stück	132,75
Acer campestre v.He 2xv. oB h 100-125 v.He 2xv. oB h 100-125 - v.He 2xv. oB h 100-125				5,00 Stück 27,00
Wegearbeiten <ohne Termin>				5,00 Stück 27,00
02.03 ACA100OB-Acer campestre v.He 2xv. oB h 100-	5,00 Stück	1,00 Stück	5,00 Stück	27,00
Acer palmatum 'Dissectum' Str 3xv w mB br 40-50 Str 3xv w mB - Str 3xv w mB br 40-50				3,00 Stück 132,30
Wegearbeiten <ohne Termin>				3,00 Stück 132,30
02.04 APDI40-Acer palmatum 'Dissectum' Str 3xv w mB	3,00 Stück	1,00 Stück	3,00 Stück	132,30
Acer palmatum 'Dissectum Atropurpureum' Str 3xv w Co 5.0 L b - Str 3xv w Co 5.0 L br				3,00 Stück 132,30
Wegearbeiten <ohne Termin>				3,00 Stück 132,30
02.05 APDAT403-Acer palmatum 'Dissectum Atropurpu	3,00 Stück	1,00 Stück	3,00 Stück	132,30

Bedarfsermittlung**Verteilung der Kosten**