Zeitvorgabeliste

Erstellt von:	H. Lehmann
Auftraggeber:	Bauer, Michael
Projekt:	G08030 - Parkplatz an der Praxis
Objekt:	
LV:	G08030-01-4053 - Anlage Gartenterasse
Ausführungsort:	Am Schloßplatz 8, 37154 Northeim
Prozent Menge:	100,00
Auswahl:	Positionen: alle

Position		Menge		Zeit/Einheit	Gesamtzeit
01	Terrassenarbeiten Anlegen einer Gartenterrasse als Erweiterung des Wohnbereichs im Haus. Der naturfarbene, pflegeleichte Pflasterbelag wird ebenerdig mit dem Wohnbereich verlegt und gewährleistet den schwellenlosen Zugang zum Haus. Eine Trockenmauer aus Natursteinen der Region begrenzt die Terrasse zum höhergelegenen Garten. Die Randbepflanzung aus Blütensträuchern bieten Sicht- und Windschutz.				
01.0001	Pflaster 'Coulleur Naturelles' (D 6 cm) auf vorbereiteten Unterbau verlegen. Ausgleichsschicht von Splitt 3/5 mm (D 2-4 cm) einbringen. Pflasterfugen mit Brechsand 0-2 mm einschlämmen.				
		18,00 m²	x	33,33 Min.	10,00 Std.
01.0002	Trockenmauer (H 45 cm) aus regionalem Kalkstein mit 10-15%igem Anlauf setzen.				
		9,00 m	x	45,00 Min.	6,75 Std.
01	Summe				16,75 Std.

Gesamtzeit	16,75 Std.
Tage(bei 8 Stunden pro Tag)	2,09 Tage